

嘉善鑫海精密铸件有限公司 X 射线固定式探伤建设项目竣工 环境保护验收意见

2026 年 1 月 28 日，嘉善鑫海精密铸件有限公司根据《嘉善鑫海精密铸件有限公司 X 射线固定式探伤建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）、本项目环境影响报告表和审批部门决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江省嘉善县陶庄镇汾湖南路 138 弄 118 号厂区 3 号厂房内。

建设项目性质：新建。

主要建设内容：公司在浙江省嘉善县陶庄镇汾湖南路 138 弄 118 号厂区 3 号厂房内新建 1 间探伤室，并配套建设暗室、评片室和危废暂存间等辅助用房，购入 1 套 iXRS-450（MXR-451/26）型 X 射线探伤机，对公司自生产的阀门等产品进行无损检测，采用实时成像和胶片成像两种形式。iXRS-450（MXR-451/26）型 X 射线探伤机为 II 类射线装置，最大管电压为 450kV，最大管电流为 10mA。

（二）建设过程及环保审批情况

2025 年 6 月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成了《嘉善鑫海精密铸件有限公司 X 射线固定式探伤建设项目环境影响报告表》的编制；2025 年 7 月 15 日，嘉兴市生态环境局对该项目进行审批，审批文号为“嘉环（善）建（2025）108 号”。

嘉善鑫海精密铸件有限公司已于 2025 年 10 月 31 日申领了《辐射安全许可证》，证书编号：浙环辐证[F5188]，种类范围：使用 II 类射线装置，有效期至 2030 年 10 月 30 日。

本项目于 2025 年 7 月 19 日开工建设，2025 年 11 月 1 日完成设备安装，并于 2025 年 11 月 1 日投入调试。

本项目从取得辐射安全许可证至竣工环境保护验收时无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

本项目总投资 90 万元，辐射安全与防护设施实际总概算为 9 万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

本项目探伤室东墙、南墙、西墙均采用 2mm 钢+45mm 铅板+3mm 钢，北墙采用 2mm 钢+58mm 铅板+3mm 钢。工件门采用 2mm 钢+45mm 铅板+3mm 钢进行屏蔽防护。电缆孔设于地坪，地理式走线。通风口出口处设置长 45mm 铅板的铅防护罩作为屏蔽补偿。本项目探伤室各侧屏蔽体、防护门的设置及屏蔽防护等符合环评文件及相关标准要求。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

1、辐射安全措施与防护措施：

（1）探伤室工件门处设置了门-机联锁装置。

（2）在探伤室外工件门、探伤室内已设置有显示“预备”和“照射”状态指示灯和声音提示装置，并与探伤设备联锁。

（3）探伤室内、工件门外和操作室均设有视频监控系统。

（4）探伤室工件门上均张贴了符合 GB18871 要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。

（5）探伤室内设置了紧急停机按钮。

（6）探伤室设置了机械通风装置。

（7）探伤室内配置了一套固定式场所辐射探测报警装置。

2、辐射安全管理措施

（1）成立辐射安全管理小组，并以文件形式制定了各项辐射安全管理制度、辐射事故应急预案等；

（2）公司为辐射工作人员配备了个人剂量报警仪、配备了个人剂量计，同时配备了便携式 X-γ 剂量率仪；

（3）落实了辐射工作人员安全和防护知识教育培训，落实了辐射工作人员个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

三、工程变动情况

本项目建设地点、工艺、辐射安全与防护措施按环境影响报告表及其审批部

门审批决定要求建设，本项目无重大变动情况。

四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

（一）X 射线探伤机运行时，探伤室外 30cm 处周围剂量当量率在 149nSv/h~184nSv/h 之间，本项目探伤室辐射防护屏蔽能力符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的标准要求。

（二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评文件要求的 5mSv/a 和 0.25mSv/a 的剂量约束值，也满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值的要求（职业人员 20mSv/a，公众 1mSv/a）。

五、验收结论

嘉善鑫海精密铸件有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意嘉善鑫海精密铸件有限公司 X 射线固定式探伤建设项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（1）加强日常性的辐射安全设施的检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

（3）落实运行期自行监测计划、编制年度评估报告，并按规定时间将年度评估报告报辐射安全许可证发证机关。

（4）按相关规定要求落实信息公开。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

嘉善鑫海精密铸件有限公司

2026 年 1 月 28 日